Egbert Hoepfner
Asphalt-, Betonschneiden und Kernbohrungen

Asphalt-, Betonschrägschnitte
Fugenschneiden
Betonschneiden
Kernbohrungen
Wandsägen
Seilsägen
Spaltungen
Bordsteinabsenkungen

info@hoepfner-betonbearbeitung.de
www.hoepfner-betonbearbeitung.de

Tel. (08145) 6309
Fax (08145) 8128
Maisacher Straße 50
82281 Egenhofen/Aufkirchen

BV: München

Fabrikbachbrücke,

Maximilianstraße

Ausführung: Mai – August 2011

Der Bauherr führte Instandsetzungsarbeiten an dem Deckengewölbe über dem Fabrikbach durch.

Wir wurden beauftragt, die Fabrikbachbrücke in zerlegbare Teile für den Abtransport zu schneiden.

Die einzelnen Teile hatten ein Gewicht von je ca. 10 Tonnen. Die Stärke des Deckengewölbes betrug 52 cm.

Aufgrund des engen Zeitplans kamen zwei Wandsägen zum Einsatz, die in 16-Stunden-Schichten arbeiteten.

Die Arbeiten konnten termingerecht und zur vollsten Zufriedenheit des Kunden ausgeführt werden.

Wandsägearbeiten:

- 300 qm Schnittfläche in Stahlbeton
- 40 qm Schnittfläche in Mauerwerk

Kernbohrungen:

- 6000 cm mit 150 mm Ø
- 1800 cm mit 80 mm Ø
- 2600 cm mit 250 mm Ø